

## **Condiciones de oferta Instalación básica de Aire Acondicionado en Madrid y Toledo. Otras Provincias consultar.**

Todas nuestras ofertas incluyen un servicio de instalación básica con garantía mínima de 2 años(según fabricante), realizadas por personal competente y autorizado por el ministerio de industria con registro industrial: 200072, 13-B-D20 Instalaciones térmicas en los edificios. Nº ITE 5474

### **Servicios incluidos en instalación básica 1x1 Split, cassett, suelo-techo:**

- 5 metros de tubería de cobre e interconexión eléctrica
- 1 calo pasa muro.
- 3 metros de manguera de alimentación eléctrica.
- 1 metro de canaleta
- 5 metros de tubería de desagüe.
- Soporte con silenbloks para unidad exterior.
- Puesta en marcha de unidades.

### **Servicios incluidos en instalación básica 2x1:**

- 10 metros de tubería de cobre e interconexión eléctrica.
- 2 calos pasa muro.
- 3 metros de manguera de alimentación eléctrica.
- 2 metros de canaleta
- 5 metros de tubería de desagüe.
- Soporte con silenbloks para unidad exterior.
- Puesta en marcha de unidades.

### **Servicios incluidos en instalación básica 3x1:**

- 12 metros de tubería de cobre e interconexión eléctrica.
- 3 calos pasa muro.
- 3 metros de manguera de alimentación eléctrica.
- 3 metros de canaleta
- 8 metros de tubería de desagüe.
- Soporte con silenbloks para unidad exterior.
- Puesta en marcha de unidades.

### **Servicios incluidos en instalación básica de equipos de conductos:**

En la oferta de instalación de equipos de conductos solo está incluido el montaje de las unidades y soporte de unidad exterior con silenbloks, este tipo de ofertas es válido para pre-instalaciones, o sustitución de unidades, para instalaciones completas hay que valorar instalación de tubería frigorífica, conductos, rejillas, y albañilería, póngase en contacto con nosotros y estaremos encantado de asesorarle para este tipo de instalaciones.

### **Servicios añadidos a instalación básica:**

- Metro adicional de tubería de cobre e interconexión eléctrica. 13€
- Metro adicional de canaleta 60x60. 13€
- Metro adicional de alimentación eléctrica 6€
- Metro de canaleta 20x20. 8€
- Mini-Bomba evacuación de condensados Split. 90€
- Retirada de equipos antiguos incluido recuperación de gas. 40€
- Si fuera necesario realizar una pre-instalación y después volver a montar equipos, la instalación tendría un sobrecoste de 60€

### **No incluido en instalación básica:**

- Garantías en instalaciones o pre-instalaciones que no realice el personal de instalaciones FTS.
- Licencias y permisos de obra si fuera necesario, andamiaje, elevadores, albañilería.



[www.instalacionesfts.com](http://www.instalacionesfts.com)

+34 91 112 6773 · [contacto@instalacionesfts.com](mailto:contacto@instalacionesfts.com)

FACILITIES & TECHNICAL SERVICES S.L.